TNG22A





Pi= 0,6 kW
Ps= 0,2 kW

	ROZDZIELNICA NATYNKOWA 1x13 MODUŁÓW "DRIVIA" 1X13 (401321)	KOMPLETNA	KPL	1	LEGRAND
-1RO1	OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 2-BIEGUNOWY TYPU-2	DG M TN 275	SZT	1	DEHN
-1Q1	ROZŁĄCZNIK OBCIĄŻENIA 2-BIEG. 25A	SBN225	SZT	1	HAGER
-1F2,-1F3, -1F1	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2-BIEG. 6A/C	MCN206E	SZT	3	HAGER
OZNACZ. NA RYS.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN	ILOŚĆ	PRODUCENT/ DYSTRYBUT.

				Data	01.2018	Podpis
				Projekt	J.KUBISIAK	
				Oprac.	.	
Stan	Zmiana	Data	Nazw.	Sprawdz.	L.BEDNARCZYK	

Projekt: 303-D1B0-PBWZ-VIII-1P
rys.: 10

INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ NISKOPRĄDOWYCH W PAWILONIE D WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA W TARNOBRZEGU

Miejsce: -
Uklad: -

SCHEMAT IDEOWY TABLICY ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Uklad siec.: TN-S

PRO-MEDICUS KRAKÓW u. Mieszczańska 9A

Strona 1
Stron 1